

Nordstranda prosjekt - trinn 1 – Estimert budsjett

Nordstranda og Husvik Vel

Nr.	Post	Enhet	Antall	Enh. Pris	Sum
1	Rigg & Drift - Anleggsgartner - transport - HMS - trafikksikringstiltak	RS	1	kr 50 000	kr 50 000
2	Prosjektering / Ansvarlig søker - arkitekt	RS	1	kr 75 000	kr 75 000
3	Oppgradering av tilførselsvei fra Husvikveien med asfaltering og nytt autovern med overgang til eksisterende veirekkverk/autovern.	RS	1	kr 75 000	kr 75 000
4	Oppretting av eksist. fylling rundt pumpestasjon, og etablering av stablemur/molo i forkant samt asfaltering.	RS	1	kr 150 000	kr 150 000
5	Eksist. fylling mot vei oppgraderes til solplattning med tilgjengelighet for rullestolsbrukere, med ny stablemur/molo i forkant og nytt støpt glassfiberarmert betongdekke i sjøvansbestandig betong, med tredekke over. Lagt på eksisterende steinfylling.	RS	1	kr 400 000	kr 400 000
6	Etablering av ca 40m gangbane i rustfritt stål med ensidig rekkverk (settes mulig bort til egen UE og administreres av BH). Inkl. montasje. Estimert 30 000 kr – 35 000 krm.	Lm	40	kr 30 000	kr 1 200 000
7	Etablere HC-rampe i rustfritt stål ut i vannet med rustfritt rekkverk med doble håndløpere på begge sider, for bademulighet fra rullestol. Lengde ca 6 lm, bredde ca 1 m. Tilbud fra Sletten Mek. Verksted.	RS	1	kr 237 000	kr 237 000
8	Garantikostnader	RS	1	kr 15 000	kr 15 000
Sum budsjett trinn 1 (eks. mva)					kr 2 202 000
25% merverdiavgift					kr 550 500
Totalsum (inkl. mva.)					kr 2 752 500