

24062 Opparbeidelse av strandområde Nordstranda, entreprise

Postbeskrivelse

Post nr.	Benevning	Enhet	Mengde
00	Rigg & Drift		
00.01	Administrasjon	RS	1
00.02	Nødv. enkle trafikksikringstiltak, skilting, byggegjerder, HMS, administrasjon.	RS	1
00.03	Transport av maskiner og utstyr	RS	1
01	Solplattung med fundament for HC-rampe.		
01.01	Oppretting av eksist. steinfylling mot vei med gjenbruk av eksisterende steinfylling.	m ²	141
01.02	Etablering av stablemur/molo med steiner med d>600mm, helning 38g innover, iht. anbefalninger i Molohåndbok fra Kystverket. Steiner i forkant noe høyere enn plattung bak og fungere som forskaling ved støp. Samt sikring for rullestol.	lm	23
01.02.1	Opsjon: Tørrmur tilsv. rundt pumpestasjonen og Badeparken i Drøbak, i stedet for molomur i post over.	lm	23
01.03	Supplering av fylling bak molo/stablemur med nødv. tilkjørte grove steinmasser.	m ²	141
01.04	Legging av solid og åpen filterduk/geoduk for hindring av utvasking av fylling/bærelag.	m ²	160
01.05	Støping av betongdekke med glassfiberarmeringsnett, tykkelse på dekke=150-200mm, areal ca 200m ² . Kostet overflate som sklisisikring. Priset Betongkvalitet og overdekning må oppgis i tilbudet.	m ³	30
01.06	Oppretting av havbunn under HC-rampe levert i egen entreprise, permanent løsning på bunn?	m ²	12
02	Rørlegger		
02.01	Etablere solid utedusj i syrefast stål med kaldtvann. Inkl. PE-rør fra pumpestasjon, mulig klamring av rør under gangsti i stål. Inkl. kran for nedtapping på vinter. Plassering iht. modell.	RS	1
02.02	Opsjon: Etablering av frostfri utekran på ny pumpestasjon. (Tas mulig av kommunen ved oppgradering til ny pumpestasjon).	stk	1
02.03	Opsjon: Nedsenk med lokalt fall og rustfritt sluk i betongplattung for dusjvann.	stk	1
03	Elektro		
03.01	Nye LED-utelamper (gang- og effektbelysning) montert på eksisterende støttemuir mot Husvikveien. Benytte kurs i ny pumpestasjon. Må tåle sjøsprøyt.	Stk	8
04	Gangvei og Rullestolslipp		
04.01	Opsjon: Alternativ 1: Syrefast A4 gangvei med rekkverk og håndløper, bane i gitterist og rekkverk i syrefast netting 1,4 m x 30 m. Inkl. leveranse, montasje og forankring til fjell. Iht. modell fra arkitekt. Festemidler i samme kvalitet som gangvei for øvrig.	lm	30
04.02	Opsjon: Alternativ 2: Syrefast A4 gangvei med rekkverk og håndløper, bane i gitterist og rekkverk i syrefast netting 0,9 m x 30 m. Inkl. leveranse, montasje og forankring til fjell. Iht. modell fra arkitekt. Festemidler i samme kvalitet som gangvei for øvrig.	lm	30
04.03	Opsjon: Rekkverk syrefast A4 10 m - i ytterkant mellom gangvei og pumpehus. Inkl. leveranse, montasje og forankring til stablemur i stein. Iht. modell fra arkitekt. Festemidler i samme kvalitet som rekkverk for øvrig.	lm	10
04.04	Opsjon: Rullestolrampe/slipp til sjø i henholdt til tegning i syrefast A4, skal kunne sikres til underlaget, og henges for mobilitet. Inkl. leveranse, montasje og nødvendige festemidler og evt. innstøpningsgoods som leveres til entreprenør som støper solplattung etc. Iht. modell fra arkitekt. Festemidler i samme kvalitet som rekkverk for øvrig.	lm	8